



BDG – WZP.261.3.2017

Do Uczestników postępowania

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **robotę budowlaną w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (BRPO) przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie w podziale na 2 zadania**, Zamawiający dokonuje zmiany, w zakresie części nr. 2 tj. Realizacja robót budowlanych zgodnie z projektem „Projekt przebudowy Etap 1a” w piwnicach budynku, Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zgodnie z poniższym wskazaniem:

Załącznik nr 1B – Dokumentacja techniczna (skompresowana) o ścieżce dostępu Cześć nr 2 – ETAP 1A - ARTINEX/ARCHITEKTURA/RYSUNKI OPIS/02 OPIS ARCHITEKTURA etap 1a" str. 12 – w którym to dokumencie Rozdział „**USZCZEGÓLOWIENIE ZAKRESU ROBÓT**”, „**Etap 1a**”, **pkt 4 i 5** w brzmieniu:

4. Wymiana instalacji kanalizacji (piony i instalacja podposadzkowa) - wykonanie instalacji podposadzkowych oraz pionów kanalizacji w całej piwnicy z połączeniem do kanalizacji zewnętrznej,

5. Wykonanie nowych posadzek wraz z podbudową - wykonanie warstw podłóg w pomieszczeniu piwnicy bez ich wykończenia,

otrzymuje brzmienie:

4. Wymiana instalacji kanalizacji (piony i instalacja podposadzkowa) (dot. części B,C) wykonanie instalacji podposadzkowych oraz pionów kanalizacji w piwnicy z połączeniem do kanalizacji zewnętrznej,

5. Wykonanie nowych posadzek wraz z podbudową (dot. części B,C) wykonanie warstw podłóg w pomieszczeniu piwnicy bez ich wykończenia,

Ponadto Zamawiający dokonuje per analogiam zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w Załączniku nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia (str. 26) – Zadanie nr 2 w brzmieniu:

Realizacja robót budowlanych zgodnie z projektem „Projekt przebudowy Etap 1a” w piwnicach budynku polegających na:

a) demontażach w piwnicy (część B,C):

-usunięcie sieciowe instalacji takie jak gałzki CO, pozostałe takie jak piony obsługujące pozostałe kondygnacje do pozostawienia

-demontaż grzejników (Wykonawca złoży zdemontowane grzejniki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)

-rozbiórki ścian działowych

-demontaż drzwi, armatury w sanitariatach

-udrożnienie trzech kanałów wentylacji grawitacyjnej, które zamierzamy wykorzystać

b) demontażach w piwnicy (część A):

-demontaż regałów metalowych na szynach i wolnostojących wraz z utylizacją

c) wymianie instalacji kanalizacji (piony i instalacja podposadzkowa) -wykonanie instalacji podposadzkowych oraz pionów kanalizacji w całej piwnicy z połączeniem do kanalizacji zewnętrznej,

d) wykonanie nowych posadzek wraz z podbudową -wykonanie warstw podłóg w pomieszczeniu piwnicy bez ich wykończenia

e) osuszanie, izolacja pionowa i pozioma piwnicy wraz z iniekcją w piwnicy (część B,C):

-skucie podłóg i tynków ścian zewnętrznych piwnicy,

-zaizolowanie ścian zewnętrznych i podłóg piwnicy (bez wykonania tynków, będących częścią systemowej izolacji ścian).

otrzymuje brzmienie:

Realizacja robót budowlanych zgodnie z projektem „Projekt przebudowy Etap 1a” w piwnicach budynku polegających na:

a) demontażach w piwnicy (część B,C):

-usunięcie sieciowe instalacji takie jak gałzki CO, pozostałe takie jak piony obsługujące pozostałe kondygnacje do pozostawienia

-demontaż grzejników (Wykonawca złoży zdemontowane grzejniki w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)

-rozbiórki ścian działowych

-demontaż drzwi, armatury w sanitariatach

-udrożnienie trzech kanałów wentylacji grawitacyjnej, które zamierzamy wykorzystać

b) demontażach w piwnicy (część A):

-demontaż regałów metalowych na szynach i wolnostojących wraz z utylizacją

c) wymianie instalacji kanalizacji (piony i instalacja podposadzkowa) - wykonanie instalacji podposadzkowych oraz pionów kanalizacji w piwnicy (dot. części B i C) z połączeniem do kanalizacji zewnętrznej,

d) wykonanie nowych posadzek wraz z podbudową (dot. części B i C) - wykonanie warstw podłóg w pomieszczeniu piwnicy bez ich wykończenia,

e) osuszanie, izolacja pionowa i pozioma piwnicy wraz z iniekcją w piwnicy (część B,C):

-skucie podłóg i tynków ścian zewnętrznych piwnicy,

-zaizolowanie ścian zewnętrznych i podłóg piwnicy (bez wykonania tynków, będących częścią systemowej izolacji ścian).

Pozostałe zapisy SIWZ, OPZ oraz IPU pozostają bez zmian.

ZATWIERDZAM

Z-CA DYREKTORA GENERALNEGO

/-/

Andrzej Umiński